



VODIČ ZA POVRAT

OK TRUCKS
PRE-OWNED VEHICLES CERTIFIED BY **IVECO**

IVECO
Your partner for sustainable transport



UVOD

Poštovani kupče,

ovaj katalog oštećenja namijenjen je za vašu pripremu za povrat kamiona IVECO kada istekne razdoblje upotrebe.

Vraćena vozila moraju odgovarati svom originalnom opisu, posebice kada se radi o dodatnim opcijama, dodatnoj i standardnoj opremi. Osim toga, vozila moraju biti opremljena jedino dijelovima koje proizvođač preporučuje.

Navedeni primjeri ne prikazuju samo najčešće znakove istrošenosti prouzročene uobičajenom upotrebom vozila, već i najčešće vrste oštećenja nastala nepravilnom upotrebom.

Tragovi istrošenosti popraćeni zelenim simbolom na sljedećim stranicama u pravilu ne dovode do naknada i ne podliježu dodatnim troškovima po pitanju završetka dijelova ugovora.

Neprihvatljiva oštećenja istaknuta su crvenim simbolom. Sva su oštećenja detaljno obrađena u izješču s procjenom koje naručuje tvrtka IVECO i provodi se tijekom procjene svih vraćenih vozila. Kriteriji za procjenu oštećenja navedeni su u ovom dokumentu.

Ovaj katalog oštećenja dostupan je i može mu se pristupiti na www.benussi-cr.oktrucks.com. Nadamo se da ćemo moći surađivati i želimo vam sigurno putovanje!

Vaš tim IVECO

UVJETI POVRATA

MJESTO POVRATA

Vozila se vraćaju na skladišta navedena u protokolu koji su strane potpisale. Prijevoznik prenositelja mora se pridržavati pravila prijema skladištara.

OPĆI UVJETI ZA VOZILA

Svako se vozilo mora koje se vraća mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- u radnom stanju, crvena kontrolna svjetla upozorenja neispravnosti za glavne elemente vozila isključena (ne uključuje narančasta kontrolna svjetla upozorenja)
- s dovoljnom količinom goriva, kontrolno svjetlo upozorenja na gorivo isključeno
- mora se moći potpuno sigurno upotrebljavati za prijevoz cestom, sigurnosni uređaji trebaju biti u savršenom stanju (npr. međa neispravnih kočnica, gume nisu istrošene do okvira)
- pregledana u skladu s uvjetima održavanja koje je proizvođač postavio
- čista izvana i iznutra da bi se mogle procijeniti naknade za obnavljanje
- otvori moraju biti savršeno zabrtvljeni tako da je vozilo vodonepropusno
- ne smiju postojati oštećenje konstrukcije (neoštećeni plašt i stražnji krila, prostor krova), ne smiju postojati tragovi bilo kakvog poravnavaanja konstrukcije ili rangiranja VE
- prilikom povrata mora imati svu originalni opremu i značajke, naknadna ugradnja dijelova koji se mogu skinuti može se odbiti prema protokolu
- Postavite samo dijelove koje proizvođač preporučuje
- za vozilo ne smiju postojati izvješća o krađi
- komplet gumba mora biti u skladu s normama proizvođača

Ako prijava ne uspije ili se ovo ne može opravdati, vozilo se može odbiti i/ili naplatiti naknade prema uvjetima navedenim u protokolu koji su strane potpisale.

PREGLED VOZILA

IDENTIFIKACIJA

Vozilo se identificira očitavanje, modela, broja šasije (cijeli VIN), registracijskog broja i kilometraže. Dodatne informacije odnose na prisutnost sljedećih dijelova:

- dodatna oprema i dijelovi koji se mogu skinuti ovisno o opremi ili modelu vozila.
Primjer: dodatna sjedala, podne obloge, pokrov prtljage, mreža, štitnik za vjetar itd.
- rezervni kotači i alat za zamjenu/ponovno postavljanje kotača.
Primjer: dizalica, komplet alata, komplet za popravak ili komplet za napuhavanje i sve što se isporučuje s vozilom.
- Dijelovi koji se mogu skinuti za funkcije navođenja vozila/video/audio.
Primjer: SD kartica, CD-ROM, telefon i sve što je navedeno da je početno isporučeno s vozilom i fizički vraćeno s vozilom.
- rezervni ključevi i kartice za otvaranje vozila.
- korisnički priručnici i knjizice održavanja.

Postupak povrata određenih gore navedenih dijelova opisan je protokolu koji su strane potpisale. Osoba koja obavlja procjenu te će značajke uzeti u obzir prilikom provjere vozila kao i ured odjela za procjenu troškova prilikom izrade procjene.



TEHNIČKE DUŽNOSTI

Pregled koji se obavlja na karoseriji vozila statičan je. Obaviti će se na skladištu pod uvjetima koje su strane dogovorile.

Tehničar utvrđuje oštećenja pomoću svjetlosti pod malim kutom. Procjenitelj će utvrditi iskrivljenja, kvarove, ogrebotine, udubljenja, krhotine, koroziju, dijelove koji nedostaju i koji su u kvaru te pogrešna poravnjana. Laka komercijalna vozila (LCV): Zabilježeno oštećenje je ono koji se vidi s prednje strane.



VRSTA OTKRIVENOG OŠTEĆENJA

Otkriveno oštećenje bilježi se prema svojoj naravi: krhotine, ogrebotine, udubljenja, puknuti dijelovi, dijelovi koji nedostaju, kvarovi itd.

OPIS OTKRIVENOG OŠTEĆENJA

Oštećenje se otkriva i opisuje ovisi o njegovoj veličini i broju. Može se procijeniti, navesti samo kao napomena ili ne i zabilježiti ovisno o kriterijima u nastavku.

VRSTA POPRAVKA

- Fiksna cijena po satu: čišćenje, zazor, popravak SR, poliranje itd.
- Vrijeme utrošeno na radovima na karoseriji ovisno o opsegu oštećenja i odabranim načinima rada
- Vrijeme utrošeno na popravke, bojenje i rezervne dijelove na temelju proizvođačevog rasporeda

Fiksna naknada, vrijeme i tablice tarifa dodani su u protokol.

PROBNA VOŽNJA

Tijekom probne vožnje procjenjuju se mehanički skloovi vozila. Mogu se naplatiti neispravnosti, ovisno o pravilima navedenim u protokolu.

Ispitivanje u slobodnom hodu – Brzina za prometnu gužvu

- Uobičajeno pokretanje, na svim cilindrima
- Automatski mjenjač: Provjera blokiranja u položaju "P" na nagibu i bez pokretanja s uključenim stupnjem prijenosa
- Pravilan rad u slobodnom hodu
- Potpuna blokada s lijeva udesno: Mjenjač, sklop prednje osovine, ležajevi itd.
- Upozorenje na zakopčani sigurnosni pojaz
- Mehanički zvuk
- Unutarnji zvuk okoline
- Rad sustava klima uređaja
- Ispitivanje GPS-a: Programiranje odredišta

Faza ubrzavanja 50 – 70 km/h


- Ispitivanje amortizera: Sklop prednjeg i stražnjeg polužja na neravnim cestama ili retarderi
- Buka kod vožnje: Ležajevi, deformacije gume
- Kolo upravljača: Poravnanje u točki 0, održavanje i stabilnost održavanja smjera – otpor kola upravljača
- Aerodinamička buka: Usis zraka, zagušenje
- Ispitivanje proklizavanja spojke između 4. i 5. brzine prilikom povećavanja ili smanjivanja brzina
- Ispitivanje GPS-a – prijenos i traženje položaja (prisutnost CD-a)

Faza ubrzavanja

- Samo ubrzavanje: potpora ispitivanja pogonskog sklopa (silentblok motora), ESP, ASR (ako nije moguće)
- Rad sustava superpunjenja: Turbopunjач – kompresor
- Mjenjač: Uključivanje svih brzina (povećanje, bez lutanja, brza sinkronizacija)
- Mehaničke vibracije: Motor, prijenos, ispuh, polužja itd.

Faza usporavanja

- Pritisnuto progresivno kočenje: Učinkovitost, održavanje u traku, vibracije
- Ispitivanje mjenjača: Promjena svih brzina u 2. brzinu
- Ispitivanje uključivanja sustava ABS (brzina 15 – 20 KM/H)
- Ventilacija motora (po završetku ispitivanja)
- Povratak na ispitivanje, prilikom zaustavljanja i od mjesta prekida, mirisi: Kočnice, ulje, ispuh



PROVJERENI DIJELOVI

Motorni prostor

- Opći izgled: Curenje tekućina, tragovi ulja, korozija, razine vidljive okom,
- Kraj uzdužnih nosača, poprečni nosači hladnjaka i povezani elementi
- Ispitivanje prednjeg kraja
- Akumulator

Prednji kraj

- Poravnanje dijelova
- Krovni prostor, ravni prednji kraj
- Vjetrobransko staklo
- Poklopac
- Sklopovi svjetla
- Rešetka, prednji branik
- Plašt, aerodinamičko krilce

Lijeva strana: Vanjski dio

- Poravnanje dijelova
- Prednje krilo
- Koš prednjeg blatobrana i obloga
- Odašilač prednjeg krila
- Retrovizor
- Vrata
- Podvozje
- Bočne ploče
- Klizma vrata
- Osovina
- Koš stražnjeg blatobrana i obloga
- Prostor krova
- Obloge i krovna obloga
- I svi elementi ili dijelovi koji su sastavni dio vozila

Stražnji kraj: Otvorena vrata/stražnji kraj

- Prostor krova,
- Graničnik opterećenja
- Stražnji kraj/obloga navlake
- Provjera otvaranja unutarnjih odjeljaka
- Obloga s lijeve i desne strane
- Obloga stražnjeg sjedala
- Oprema za slučaj kvara
- Dijelovi koji se mogu ukloniti: Komplet prve pomoći,

trokut, prsluci, mreže obloga i svi dijelovi povezani s modelom

- Utovarna platforma
- Bočne ploče
- Obloga ploče (originalna, drvena)
- Koš blatobrana
- Krovni prostor, ravni prednji kraj: Kočnice, ulje, ispuh

Stražnji kraj: Zatvorena vrata/stražnji kraj

- Poravnanje dijelova
- Obloga/stražnji kraj
- Stražnje svjetlo
- Prednja svjetla
- Svjetlo registrarske pločice i nosač
- Odbojnik
- Stražnji plašt
- Ispuh (deformacija)
- Stepenica
- Opcija: Rad stražnjeg kraja

Stražnji kraj: Desna strana

- Poravnanje dijelova
- Prednje krilo
- Koš prednjeg blatobrana i obloga
- Odašilač prednjeg krila
- Retrovizor
- Vrata
- Podvozje
- Bočne ploče
- Klizma vrata
- Osovina
- Koš stražnjeg blatobrana i obloga
- Prostor krova
- Obloge i krovna obloga
- I svi elementi ili dijelovi koji su sastavni dio vozila

Kotač, naplatci i rezervni kotač

- Poravnanje dijelova
- Prednje krilo
- Obloga (čelični naplatak)
- Veličina, dimenzije, očitavanje indeksa brzine gume
- Vrsta rezervnog kotača
- Očitavanje istrošenosti gazećeg sloja kotača: Središnji dio, izvana
- Ispitivanje bočne stjenke gume

Prednja i stražnja sjedala

- Opći izgled vozila: Miris, čistoća, mrlje
- Rad otvora i brava
- Stanje unutarnjeg dijela vrata i ulaza
- Podvozje, pokrovi praga. Vrata brtve
- Staklo, obloga vrata
- Podna obloga
- Rad komandi sjedala, ako je vozilo opremljeno
- Sigurnosni pojaz
- Obloge sjedala: sjedište, naslon sjedala i naslon za glavu
- Retrovizor
- Vjetrobransko staklo
- Ploča s instrumentima i konzola
- Krovni prostor, sjenilo za sunce i stropni prostor za odlaganje
- Graničnik opterećenja

Unutrašnjost: Sjedalo vozača

- Provjera komandi
- Očitanje kilometraže
- Pokretanje motora i obavijest s bilo kojeg uključenog kontrolnog svjetla upozorenja
- Potpuna blokada kotača za daljnji pregled guma



TIPKA IKONE



BOJENJE/POPRAVCI

Način popravka uključuje uklanjanje udubljenja i/ili nanošenje brtvene smjese i/ili brušenje i/ili popravak plastičnog dijela i/ili bojenje.



ČIŠĆENJE

Kemijski i mehanički postupci, suhi ili vlažni ovisno o mrlji ili tragu prljavštine.



ZAMJENA

Dijelovi su napuknuti ili loše popravljeni ili je trošak popravka viši od cijene novog rezervnog dijela. Potreban je novi dio.



NAPOMENA






SADRŽAJ

VANJSKI IZGLED VOZILA	14
PUTNIČKI PROSTOR	32
DODATNE KONSTRUKCIJE	40
TEHNIČKI DETALJI VOZILA	54
OSTALO	62



VANJSKI IZGLED VOZILA


KAROSERIJA I DODACI: KRHOTINE, OGREBOTINE, UDUBLJENJA, KVAROVI I ČIŠĆENJE




Krhotina \leq 5 mm u promjeru i \leq 20 krhotina




Krhotina na rubu vrata




Krhotina $>$ 5 mm ili $>$ 20 krhotina




Ogrebotine uz oksidaciju, kemijsko tragovi ili ostalo što se ne može očistiti



Oštećenje ili ogrebotina koji se mogu polirati \leq 50 mm



Udubljenja \leq 20 mm u promjeru s neoštećenom bojom, bez oštećenja od tuče i značajnih šupljina s ograničenjem od 5 udubljenja po ploči



Ogrebotine $>$ 20 mm
Napomena: Na stražnjim zakretnim vratima ne može bojiti polovica ploče



OSTALO:

Mali ogrebotine, npr. na rubovima vrata

Mali udarci kamena (nema prolaza kroz osnovni premaz) na prednjem dijelu vozila

Mala oštećenja nastala zbog zagađenja, mogu se riješiti poliranjem

Mali tragovi npr. iz praoice automobila


Male ogrebotine boje na rubovima utovara

Male razlike u boji zbog upotrebe različitih obloga ili podloga materijali i starenje




Dijelovi koji se ne mogu popraviti, ekonomski neisplativ popravak ili neusklađeni zamjenski dio

KAROSERIJA I DODACI: KRHOTINE, OGREBOTINE, UDUBLJENJA, KVAROVI I ČIŠĆENJE



Udubljenja > 20 mm u promjeru, izmijenjena boja, oštećenje od tuče ili značajne šupljine
Napomena: Pametni je popravak moguć na izoliranim, većim šupljinama ako boja nije izmijenjena



Loše obojeno (s mjehurićima). Pregusta boja, nedovoljno bolje, sa česticama



OSTALO:

- Značajno oštećenje zbog zagađenja ili kemijski ostavi, ako je potrebno obnoviti boju
- Značajna odstupanja boje npr. nakon popravka boje
- Neprofesionalni popravci boje
- Veliki udarci kame na (kroz osnovni premaz)
- Skidanje materijala i/ili iskrivljenja karoserije i dodataka



Razlike u njansi nakon popravka
Napomena: Prihvatljivo odstupanje povezano sa starenjem vozila



Tragovi ljepljila. Napomena: Prisutnost oznaka ili natpisa, procjena u stvarnom vremenu tijekom čišćenja i/ili poliranja



Tragovi koje ostavljaju reklame nakon opisa karoserije.




Kvar: Deformirana ploča nakon popravka


RETROVIZORI, PRISTUP, VRATA, ODOBJNICI, STRAŽNJE I BOČNE ZAŠTITE PODVOZJA



Ogrebotine koje se ne mogu osjetiti pod noktom i površine $\leq 45 \text{ cm}^2$ (veličina kreditne kartice)



Ogrebotine koje se mogu osjetiti pod noktom ili površine $\leq 45 \text{ cm}^2$ (veličina kreditne kartice)



Ogrebotine koje se mogu osjetiti pod noktom ili površine $> 45 \text{ cm}^2$ (veličina kreditne kartice)



Skidanje materijala ili deformacije koja se može popraviti ili je popravak ekonomski isplativ



Male površinske ogrebotine, npr. na čepu za nadolijevanje goriva, kvakama vrata, odbojnicima i oblogama



Male ogrebotine boje na rubovima utovara



Skidanje materijala, razbijeni dio



RETROVIZORI, PRISTUP, VRATA, ODBOJNICI, STRAŽNJE I BOČNE ZAŠTITE PODVOZJA



Ogrebotine koje se mogu osjetiti pod noktom i površine $> 45 \text{ cm}^2$ (veličina kreditne kartice)




Razbijeno, skidanje materijala ili deformacije čiji popravak ekonomski nije isplativ i koji se ne može popraviti



OSTAKLJENI DIO I SVJETLA (STRAŽNJA I PREDNJA SVJETLA)




Napomena: Vidno se polje određuje listom papira A3 koji se postavlja okomito na osovinu upravljača i centriira okomito na vjetrobransko staklo.



Krhotine \leq 20 mm, izvan vidnog polja i \leq 3 krhotine

Male ogrebotine (bez uklanjanja materijala), izvan područja svjetala i kućišta svjetala (POLIRANJE)



Krhotine $>$ 20 mm, broj $>$ 3 krhotine ili krhotine na vidnom polju, pukotine, slabo postavljeno s greškom, pjeskareno ili ogrebeno
Napomena: Ako je vjetrobransko staklo oštećeno u predjelu vozačevog vidnog polja, treba provjeriti lokalne propise.

OSTALO:

- Male ogrebotine na stražnjim svjetlima
- Mali udarci kamenja na prednjim svjetlima
- Udarci kamenja profesionalno popravljeni, ne nalaze se na vozačevom vidnom polju

OSTAKLJENI DIO I SVJETLA (STRAŽNJA I PREDNJA SVJETLA)



Duboke ogrebotine (s uklanjanjem materijala), izvan područja svjetala i zabrtvlijenih svjetala



Razbijena stražnja i prednja svjetla



Ogrebotine na polju osvjetljenja, pukotine, kondenzacija, puknuće ili puknuto pričvršćenje



GUME, NAPLATCI I POKROVI KOTAČA



Gume: Utora \leq 3 mm dubine (JE LI U SKLADU?)



Gume: Dubina osnove utora \geq 5 mm (U SKLADU JE)

Napomena: Istrošenost guma mjeri se na najviše istrošenom utoru gume.



↪ Gume: Utora $>$ 3 mm dubine, skidanje



↪ Pokrovi kotača: Iskrivljeni, razbijeni, materijal nedostaje ili je skinut



≡ Naplatci i pokrovi kotača: Više površinskih ogrebotina sa ili bez uklanjanja materijala



↪ Gume: Dubina osnove utora $<$ 5 mm

Napomena: Istrošenost guma mjeri se na najviše istrošenom utoru gume.

↪ marka gume ne pripada niti jednoj od referentnih marki u nastavku:
Michelin, Kleber, Continental, Uniroyal, Bridgestone, Firestone, Good-Year, Dunlop, Pirelli, Yokohama, Hankook.

↪ Prisutnost guma različitih proizvođača na istoj osovini

↪ Nisu poštivane veličine i oznake proizvođača

↪ Guma je ponovno narezana ili je promijenjena veličina

GUME, NAPLATCI I POKROVI KOTAČA



Na čeličnom naplaku: Pričvrsni rub je malo iskrivljen




- Oštećena je obloga naplatka, neusklađeni naplatak. Provjera dimenzija radi provjere sigurnosti vozila
- Pukotine, iskrivljenja, značajan gubitka materijala, značajno oštećenje boje na naplacima
- Značajna korozija na naplacima i na mješovitoj ili zimskoj gumi





PUTNIČKI PROSTOR

PRESVLAKE, PODNE OBLOGE, OBLOGE I KROVNI PROSTOR



Pregoreno \leq 3 mm i bez perforacija na pokrovu



Pregoreno $>$ 3 mm, perforacija ili kidanje pokrova, nema oštećenja pjene



Mala se zaprljanja mogu ukloniti profesionalnim kemijskim čišćenja



Pjena nedostaje ili je okvir razbijen




Perforacije na oblogama tvrde plastike. Za popravak obloga od tvrde plastike potrebno je 1 sat fiksno, ako je to estetski prihvatljivo i može se popraviti



Malo izbljedena boja zbog sunčevih zraka



Pokidana obloga internog stjenke iza sjedala vozača



Tkana obloga: Kidanje, rupa $>$ 5 mm, neizbrisivi tragovi

PRESVLAKE, PODNE OBLOGE, OBLOGE I KROVNI PROSTOR



 Značajno zaprljanje, mrlje i mirisi koje treba profesionalno kemijski očistiti.



 Oprema ili obloge koje nedostaju



PLOČA S INSTRUMENTIMA, KOLO UPRAVLJAČA, INSTRUMENTI, UPRAVLJAČKI SUSTAVI, GRIJANJE, VENTILACIJA, KLIMATIZACIJA ZRAKA, SAMOSTALNI SUSTAV KLIMA UREĐAJA, DODATNO GRIJANJE



Tragovi istrošenosti na ploči s instrumentima, sklpu s instrumentima i kolu upravljača

Nedostaju ili su razbijene ili probušeni upravljački dijelovi, sjedala ili dijelovi obloga



Malo izbljeđena boja zbog sunčevih zraka

Ogrebotine na kombiniranoj ploči s instrumentima i ostalim prikazima ili rupe na vidnom polju

Mala se zaprljanja mogu ukloniti profesionalnim kemijskim čišćenja

Značajno zaprljanje, mrlje i mirisi koje treba profesionalno kemijski očistiti.

OSTALO:

Tragovi karbonizacije

Značajno blijedjenje boje

Začepljeni filtri

Oštećen pokrov kola upravljača



DODATNE KONSTRUKCIJE

KOMBI VOZILA

Stražnje stepenice: Malo iskrivljenje



Stražnje stepenice: Deformacije unutar ekonomski isplativog popravka



Stražnje stepenice: Deformacije koje ne spadaju u ekonomski isplativ popravak



Interni drveni štitnici: Mali udarci



Interne deformacije: Značajne deformacije, vrijeme popravka > 3 h, perforacije, rezovi



Interne deformacije: Perforacije, rezovi, deformacije čiji popravak ekonomski nije isplativ. Denaturiranje i neodgovarajući talozi (prašina, boja itd.)
(Kož blatobrana ne obnavlja se ako je vrijeme popravka < 3 h)



Interne deformacije: Male deformacije bez perforacija ili rezova, vrijeme popravka ≤ 3 h



Interni drveni štitnici: Udraci, puknuta ploča, ploča koja nedostaje (osim gornjih ploča vrata)



PODVOZJE 20 M3




Ravni prednji kraj i usmjerenič: Male ogrebotine koje se uklapaju u izgled vozila



Bočne ploče: Male ogrebotine s uklanjanjem materijala ≤ 20 cm



Podovi: Malo iskrivljenje, površinska istrošenost



Krovni prostor: Mala iskrivljenja koja se uklapaju u izgled vozila




Bočni profili podvozja: Male ogrebotine



Nosači bicikla: Male ogrebotine



Navlake i šipke: Tepih je poderan ili odvojen



Bočna i stražnja vrata: Malo iskrivljenje:
Vrijeme popravka ≤ 1 h

PODVOZJE 20 M3



Ravni prednji kraj i usmjerivač: Unutra ekonomski isplativog popravka



Ravni prednji kraj i usmjerivač: Značajna pukotina, dio koji ne dostaje ili popravak koji nije ekonomski isplativ



Bočne ploče od vvlakana: Deformacija donjeg dijela, dužina > 1 m
Napomena: Prilikom zamjene prednje ploče podvozja treba skinuti podvozje.



Bočni profili podvozja: Deformacije čiji popravak nije ekonomski isplativ, perforacije, skidanje dijela profila



Bočne ploče: Ogrebotina uz uklanjanje materijala \geq 20 cm unutar ekonomski isplativog popravka.
Opcija bojenja pola ploče



Drvene bočne ploče: Oštećeni drveni nosač \geq 20 cm



Nosači bicikla: Deformacije unutar ekonomski isplativog popravka



Podizanje stražnjeg kraja: Deformacije platforme unutar ekonomski isplativog popravka



Bočni profili podvozja: Deformacije unutar ekonomski isplativog popravka



Nosači bicikla: Deformacije čiji popravak nije ekonomski isplativ



PODVOZJE 20 M3



⟳ Podizanje stražnjeg kraja: Deformacije platforme čiji popravak nije ekonomski isplativ, puknuta ili nepotpuna obloga



🔧 Bočna i stražnja vrata: Značajna iskrivljenja: Vrijeme popravka > I hnutarekonomskiisplativog popravka, zatvaranje nije zabrtvljeno



🔧 Krovni prostor: Perforiran ili poderan unutar ekonomski isplativog popravka




🔧 Podizanje stražnjeg kraja: Istekli datumi kontrole



⟳ Bočna i stražnja vrata: Vrata su iskrivljena na pričvršnim točkama šarki, puknuta, perforirani ili popravak nije ekonomski isplativ



🔧 Podovi:
Deformacije ili perforacije unutar ekonomski isplativog popravka



⟳ Krovni prostor: Oštećeni okvir, koža čiji popravak nije ekonomski isplativ



⟳ Deformacije ili perforacije čiji popravak ekonomski nije isplativ. Opcija zamjene dijelova poda



🔧 Navlake i šipke: Šipke i navlake iskrivljeni unutar ekonomski isplativog popravka



⟳ Navlake i šipke: Šipke, pričvršćenja i navlake nedostaju ili su iskrivljene tako da popravak nije ekonomski isplativ

KIPERI

Male ogrebotine, iskrivljenja vodilica s vremenom popravka ≤ 1 h

OGREBOTINE > 20 cm

Iskrivljenja vodilica s vremenom popravka > 1 h unutar ekonomski isplativog popravka



Iskrivljenja vodilica čiji popravak nije ekonomski isplativ, zatvaranje nije moguće ili nije nepropusno za pijesak



Tragovi betona ili kemijskih proizvoda prekrivaju $\geq \frac{1}{4}$ površine kipera

Tragovi betona ili kemijskog proizvoda na stražnjem dijelu kabine

VOZILA S CERADOM



Male površinske ogrebotine (mogu se ukloniti čišćenjem)

Mala oštećenja zbog zagađenja

Mali tragovi npr. iz pravice automobila

Male razlike u boji zbog upotrebe različitih obloga ili podloga i starenja

Duboke ogrebotine kroz tkaninu

Ogrebotine sa značajnim abrazijama


Značajna oštećenja zbog zagađenja

Označena blijeđenja boja

Neprofesionalni popravci

Rezovi na ceradi, otvori ili kukice

Ostaci reklamnih naljepnica ili ljepila



TEHNIČKI DETALJI VOZILA

POGONSKI LANAC, UPRAVLJANJE, ŠASIJA, OVJES, SKLOPOVI, DODATNI SKLOPOVI



Tragovi istrošenosti koji ne ugrožavaju sigurnost na cesti

Sva curenja iz motora, mjenjača i diferencijala, hidrauličkog ovjesa i amortizera



Mali tragovi ulja (nema kapanja)

Curenje iz mjenjača i pumpe servo upravljača

OSTALO:

Pukotine na kućištu opruge i kućištu osovine mjenjača

Puknute opruge



Svi tragovi istrošenosti mogu se otkriti vizualnom kontrolom i ne ugrožavaju sigurnost na cesti

Dijelovi za osovine, ovjes i šasiju koji su oštećeni udarcima

Istrošeni krajnici poluge/poprečni krakovi itd.



Neobičajena buka iz motora, mjenjača, diferencijala i pogonskog lanca

ISPUŠNI SUSTAV



Prisutnost curenja
 Hrđa

Uvjeti u skladu s tehničkim pregledom




Oštećenja zbog vanjskih udaraca
 Oprema koja nedostaje, npr. poderani ili deformirani izlazi ispuha

KOČIONI SUSTAV



Uobičajeni uvjeti i u skladu s godištem i kilometražom vozila

Hrđavi, prljavi i istrošeni kočioni diskovi



Nisu u skladu sa zakonom o prometu i nisu valjani prilikom tehničkog pregleda

OSTALO:

Istrošene obloge kočnice

Porozne obloge kočnice

Promjena za rad

Oštećenje zbog duljeg zaustavljanja

STANDARDNA OPREMA I DOKUMENTACIJA, ODRŽAVANJE, PREGLEDI



Da biste izbjegli dodatne naknade i troškove, prije povrata vozila provjerite jesu li cijeli svi dijelovi i dokumentacija koja se odnosi na vozilo. Za to upotrijebite sljedeći popis:

- ✓ Servisna knjižica
- ✓ Priručnik u vozilu/korisnički priručnik
- ✓ Potvrda o registraciji
- ✓ Rezervni kotač ili kompresor i proizvod za napuhavanje
- ✓ Komplet alata
- ✓ Uređaj za povlačenje stražnjeg kraja
- ✓ CD/DVD sustava za navigaciju
- ✓ Kodna kartica autoradija (za modele s kodnom karticom)
- ✓ Ključ i rezervni ključ
- ✓ Daljinski upravljač s ključem
- ✓ Trokut upozorenja
- ✓ Razdjelnik prtljage
- ✓ Pokrovi sjedala
- ✓ Ispravnost hladnjaka
- ✓ Kontrola stražnjeg kraja
- ✓ Važeći tehnički pregled

ČESTA PITANJA

I. Što je postupak povrata vozila?

Tri mjeseca prije isteka ugovora dobit ćete pismo ili e-poštu da bi vas se podsjetilo na pravila za povrat vozila i da biste imali vremena za pripremu vozila u skladu s ugovorom.

Dva tjedna prije isteka ugovora mora se organizirati pregled između vas i tvrtke OK TRUCKS, pojedinosti se navode u nastavku.

Na zahtjev ili u slučaju velikog povrata (npr. > 20 jedinica), preliminarni se pregled može organizirati četiri tjedna prije istekla ugovora.

Procjenu oštećenja vodi vanjski dobavljač.

Mjesto povrata: Vozilo se mora vratiti namjesto koje je određeno u uvjetima povrata.

2. Što napraviti u slučaju produljenja ugovora ili ako želim kupiti vozilo?

Ako ste zainteresirani za produljenje važećeg ugovora ili kupovinu vozila, obratite se tvrtki IVECO ili svom distributeru u razdoblju od tri do šest mjeseci prije datuma isteka ugovora. Ako se ugovor produljuje, na prodajnom će vas mjestu zatražiti razdoblje i prijeđenu kilometražu da bi izračunali ponudu za produljenje.

3. Kada moram vratiti vozilo?

Na dan dogovoren s tvrtkom IVECO ili kasnije sve do posljednjeg dana ugovora u skladu s uvjetima povrata.

4. Što se događa ako se vozilo vrati nakon isteka ugovora?

Ako se vozilo vrati nakon datuma navedenog u ugovoru, naplaćuje se naknada.

5. Što ako vozilo nije u skladu s uvjetima povrata?

Naplaćuju se troškovi popravaka potrebnih za ispunjavanje uvjeta ugovora, osim ako razina oštećenja nije veća od dopuštenog praga u ugovoru o otkupu.

6. Što ako se ne slažem s popravcima koji su mi obračunati?

Procjena koju vodi neovisni stručnjak je konačna; ako se s njom ne slažete, možete sami zatražiti procjenu neovisnog stručnjaka o vlastitom trošku.

OPCIJE UGOVORA



PRODULJENJE UGOVORA

Ako želite produljiti ugovor, obratite se centru OK TRUCKS na svom području i zatražite sastanak u odjelu rabljenih vozila.

POVRAT VOZILA

Ako ne dobijemo zahtjev za produljenje ugovora, pretpostavljamo da će nam se roba vratiti na prethodno dogovoren dan isteka ugovora.

Ovaj katalog oštećenja dostupan je i može mu se pristupiti na www.benussi-cr.oktrucks.com



NAPOMENE

NAPOMENE



www.benussi-cr.oktrucks.com